

1 - DADOS:

Ciente: ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MÉDICO ODONTOLÓGICA
Endereço: Rodovia Abrão Assed. KM 53+450 M - Recreio Anhanguera - Ribeirão Preto - SP
Equipamento: Calibrador Tampão Liso Cilíndrico
Nº de Ativo: 5100244
Nº de Série: 100374A
Modelo: Não Consta

Local da Calibração: Metrologia Dimensional 1
Marca: Ferriplax
Diâmetro Nominal Lado Passa: 19,03 mm
Diâmetro Nominal Lado Não Passa: 19,07 mm

2 - DATAS:

Recebimento: 13/06/2023

Calibração: 13/06/2023

Emissão: 13/06/2023

3 - PROCEDIMENTO DE CALIBRAÇÃO Nº**MPC-0108****Revisão: 09**

O Calibrador Tampão Liso Cilíndrico foi apoiado sobre a mesa da Máquina de Medição Linear e o seu diâmetro foi medido em alturas e em dois planos perpendiculares ao eixo 0° e 90°. Foram realizados três ciclos de medição.

4 - CONDIÇÕES AMBIENTAIS:

Temperatura: 20,0 ± 1,0 °C

5 - PADRÕES UTILIZADOS:

Nº Padrão	Descrição do Equipamento	Nº do Certificado	Data de Validade
MTR-0309	Termohigrometro Digital	E0178001-0222, Metrus, CAL 0442	02/2024
MTR-0036	Máquina de Medição Linear	D5841-23, Feinmess, CAL 0133	05/2025

6 - RESULTADOS DA CALIBRAÇÃO:**RESULTADOS EXPRESSO EM mm**

Diâmetro Nominal Lado Passa: 19,03 mm

Posição (0°)						Posição (90°)				
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura 1	19,0362	0,0062	2,00	Infinito	0,0008	19,0360	0,0060	2,00	Infinito	0,0008
Altura 2	19,0364	0,0064	2,00	Infinito	0,0008	19,0363	0,0063	2,00	Infinito	0,0008
Altura 3	19,0362	0,0062	2,00	Infinito	0,0008	19,0362	0,0062	2,00	Infinito	0,0008

Diâmetro Nominal Lado Não Passa: 19,07 mm

Posição (0°)						Posição (90°)				
Posição	Média das Medições	Erro	K	Veff	U	Média das Medições	Erro	K	Veff	U
Altura 1	19,0696	-0,0004	2,00	Infinito	0,000					